



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
"Ordem de Utilização de Ata"

### Dados da Ordem

<b>Número da Ordem:</b>	0001/2021	<b>Processo Utilização:</b>	0210042
<b>Orgão/Entidade:</b>	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
<b>Pedido Nº:</b>	001/2021	<b>Data do Pedido:</b>	21/05/21 00:00
<b>Ata Nº:</b>	006/2021/Unemat	<b>Validade da Ata:</b>	19/05/22 00:00

### Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2021	2620100012100	33903969	339039	1236452822149900 -	100	286.742,



### Dados do Fornecedor

<b>Fornecedor:</b>	J S MARTINS	<b>Telefone:</b>	(66) 8115-9954
<b>Endereço:</b>	AVENIDA MATO GROSSO	<b>Bairro:</b>	CENTRO
<b>CNPJ:</b>	39826240000185	<b>Inscrição Estadual:</b>	
<b>Banco:</b>	BANCO DO BRASIL	<b>Agência:</b>	3035
		<b>Conta:</b>	12904-6
<b>Número Empenho:</b>			

### Dados dos Itens

Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unidade	Marca	Quant.	Lote	Valor	Valor Total
1	1098185	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015. METRO CUBICO			M3	JM Engenharia	1	Lt 001	790,00	790,00
2	1080556	SINAPI 927780- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM -			KG	JM Engenharia	56	Lt 001	15,24	853,44
3	1080554	SINAPI 92775 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM -			KG	JM Engenharia	18	Lt 001	18,50	333,00
4	1098125	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020.			M²	JM Engenharia	18	Lt 001	145,86	2.625,48
5	1098127	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA. LANÇAMENTO,			M3	JM Engenharia	1	Lt 001	604,06	604,06

Portaria n. 020/2011/GAB/SAD, de 07/06/2011 publicada no DOEMT de 08/06/2011, páginas 79 e




VISTO EM: 24/05/2021	AUTORIZADO EM: 24/05/2021	AUTORIZADO/DESPEZA: ___/___/___
		
SAMUEL LONGO	RODRIGO BRUNO ZANIN	ORDENADOR DE DESPESAS



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
"Ordem de Utilização de Ata"

5	1098127	ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017. METRO CUBICO			M3	JM Engenharia	1	Lt 001	604,06	604,06
6	1098128	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017. QUILO			KG	JM Engenharia	30	Lt 001	18,75	562,50
7	1098126	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017. METRO			M²	JM Engenharia	6	Lt 001	175,19	1.051,14
8	1098122	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014. METRO QUADRADO			M²	JM Engenharia	100	Lt 001	135,98	13.598,00
9	1098123	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016. METRO			MT	JM Engenharia	100	Lt 001	86,90	8.690,00
10	1098124	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016. METRO			MT	JM Engenharia	100	Lt 001	59,05	5.905,00
11	1080625	SINAPI 87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO			M²	JM Engenharia	100	Lt 001	4,38	438,00
12	1098132	SERVIÇO DE EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 SINAPI 87775. METRO QUADRADO			M²	JM Engenharia	100	Lt 001	52,43	5.243,00
18	1081368	SINAPI 97640 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017			M²	JM Engenharia	320	Lt 001	1,38	441,60
28	1098198	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA			UN	JM Engenharia	8	Lt 001	85,38	683,04

Portaria n. 020/2011/GAB/SAD, de 07/06/2011 publicada no DOEMT de 08/06/2011, páginas 79 e

VISTO EM: 24/05/2021	AUTORIZADO EM: 24/05/2021	AUTORIZADO/DESPEZA: ___/___/___
 SAMUEL LONGO	 RODRIGO BRUNO ZANIN	 ORDENADOR DE DESPESAS





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

"Ordem de Utilização de Ata"

28	1098198	RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? AF_06/2016 SINAPI 94497. UNIDADE			UN	JM Engenharia	8	Lt 001	85,38	683,04
29	1098199	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 SINAPI 89985. UNIDADE			UN	JM Engenharia	9	Lt 001	56,76	510,84
30	1098200	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2? X 30CM - AF_01/2020 SINAPI 86884 UNIDADE			UN	JM Engenharia	13	Lt 001	9,65	125,45
31	1098201	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - AF_01/2020 SINAPI 86886. UNIDADE			UN	JM Engenharia	11	Lt 001	43,56	479,16
32	1098202	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - AF_12/2014 SINAPI 89362. UNIDADE			UN	JM Engenharia	34	Lt 001	8,83	300,22
33	1098203	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA AF_12/2014 SINAPI 89385. UNIDADE			UN	JM Engenharia	11	Lt 001	7,73	85,03
34	1098204	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA . AF_12/2014 SINAPI 89501 UNIDADE			UN	JM Engenharia	21	Lt 001	15,10	317,10
35	1098205	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - . AF_12/2014 SINAPI 89395. UNIDADE			UN	JM Engenharia	14	Lt 001	10,50	147,00
36	1098206	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - AF_12/2014 SINAPI 89428 UNIDADE			UN	JM Engenharia	9	Lt 001	12,65	113,85
37	1098207	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			UN	JM Engenharia	8	Lt 001	38,76	310,08

Portaria n. 020/2011/GAB/SAD, de 07/06/2011 publicada no DOEMT de 08/06/2011, páginas 79 e




VISTO EM: 24/05/2021	AUTORIZADO EM: 24/05/2021	AUTORIZADO/DESPESA: ___/___/___
		
SAMUEL LONGO	RODRIGO BRUNO ZANIN	ORDENADOR DE DESPESAS



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
"Ordem de Utilização de Ata"

37	1098207	SINAPI 89594. UNIDADE			UN	JM Engenharia	8	Lt 001	38,76	310,08
38	1098208	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - AF_12/2014 SINAPI 89366			UN	JM Engenharia	7	Lt 001	14,78	103,46
39	1098209	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA . AF_12/2014 SINAPI 89394 UNIDADE			UN	JM Engenharia	10	Lt 001	19,23	192,30
40	1098211	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA . AF_12/2014 SINAPI 89538. UNIDADE			UN	JM Engenharia	30	Lt 001	3,90	117,00
41	1098292	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. AF_12/2014 SINAPI 89596.			UN	JM Engenharia	16	Lt 001	10,49	167,84
42	1098213	INSTALAÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA . AF_12/2014_P SINAPI 89356. METRO			MT	JM Engenharia	87	Lt 001	18,90	1.644,30
43	1098214	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA . AF_12/2014_P SINAPI 89449 METRO			MT	JM Engenharia	87	Lt 001	16,60	1.444,20
44	1098215	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - . AF_12/2014 SINAPI 89366. UNIDADE			UN	JM Engenharia	7	Lt 001	16,31	114,17
45	1098216	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. AF_06/2016 SINAPI 94706			UN	JM Engenharia	4	Lt 001	46,47	185,88

Portaria n. 020/2011/GAB/SAD, de 07/06/2011 publicada no DOEMT de 08/06/2011, páginas 79 e



VISTO EM: 24/05/2021	AUTORIZADO EM: 24/05/2021	AUTORIZADO/DESPESA: ___/___/___
 SAMUEL LONGO	 RODRIGO BRUNO ZANIN	 ORDENADOR DE DESPESAS



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
"Ordem de Utilização de Ata"

45	1098216	UNIDADE			UN	JM Engenharia	4	Lt 001	46,47	185,88
46	1098217	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL.			UN	JM Engenharia	12	Lt 001	10,99	131,88
47	1098218	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL. UNIDADE			UN	JM Engenharia	11	Lt 001	9,56	105,16
48	1098219	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			UN	JM Engenharia	11	Lt 001	15,54	170,94
49	1098149	SERVIÇO DE CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 SINAPI 97902. UNIDADE			UN	JM Engenharia	6	Lt 001	556,78	3.340,68
50	1098160	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 SINAPI 89707 UNIDADE			UN	JM Engenharia	5	Lt 001	36,50	182,50
51	1098162	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 SINAPI 89495 UNIDADE			UN	JM Engenharia	11	Lt 001	10,50	115,50
52	1098168	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2? - . AF_01/2020 SINAPI 86882. UNIDADE			UN	JM Engenharia	21	Lt 001	19,86	417,06
53	1098166	SERVIÇO DE DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE VÁLVULA EM PLÁSTICO 1? PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO AF_01/2020 SINAPI 86879. UNIDADE			UN	JM Engenharia	19	Lt 001	7,34	139,46
54	1098167	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2? X 1.1/2? SEM ADAPTADOR PARA PIA.			UN	JM Engenharia	4	Lt 001	20,50	82,00

Portaria n. 020/2011/GAB/SAD, de 07/06/2011 publicada no DOEMT de 08/06/2011, páginas 79 e



VISTO EM: 24/05/2021	AUTORIZADO EM: 24/05/2021	AUTORIZADO/DESPEZA: ___/___/___
		
SAMUEL LONGO	RODRIGO BRUNO ZANIN	ORDENADOR DE DESPESAS



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO  
 SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 "Ordem de Utilização de Ata"

54	1098167	AF_01/2020 SINAPI 86880 UNIDADE			UN	JM Engenharia	4	Lt 001	20,50	82,00
55	1098169	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 SINAPI 89748 UNIDADE			UN	JM Engenharia	2	Lt 001	38,50	77,00
56	1098170	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 SINAPI 89728. UNIDADE			SC	JM Engenharia	28	Lt 001	10,50	294,00
57	1098171	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 SINAPI 89726. UNIDADE			SN	JM Engenharia	17	Lt 001	7,01	119,17
58	1098172	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 SINAPI 89746 UNIDADE.			UN	JM Engenharia	5	Lt 001	23,56	117,80
59	1098173	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 SINAPI 89744 UNIDADE			UN	JM Engenharia	9	Lt 001	22,84	205,56
60	1098174	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 SINAPI 89724. UNIDADE			UN	JM Engenharia	21	Lt 001	9,99	209,79

Portaria n. 020/2011/GAB/SAD, de 07/06/2011 publicada no DOEMT de 08/06/2011, páginas 79 e




VISTO EM: 24/05/2021	AUTORIZADO EM: 24/05/2021	AUTORIZADO/DESPEZA: ___/___/___
		
SAMUEL LONGO	RODRIGO BRUNO ZANIN	ORDENADOR DE DESPESAS



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
"Ordem de Utilização de Ata"

61	1098175	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 SINAPI 89797. UNIDADE			UN	JM Engenharia	10	Lt 001	44,45	444,50
62	1098176	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL.			UN	JM Engenharia	8	Lt 001	32,48	259,84
63	1098177	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA 100 MM X 100 MM (NBR 5688) UNIDADE.			UN	JM Engenharia	4	Lt 001	15,60	62,40
64	1098178	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM. UNIDADE			UN	JM Engenharia	3	Lt 001	19,08	57,24
65	1098179	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 SINAPI 89512 METRO			MT	JM Engenharia	62	Lt 001	58,65	3.636,30
66	1098180	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 SINAPI 89508 METRO			MT	JM Engenharia	86	Lt 001	18,89	1.624,54
67	1098181	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 SINAPI 89561 UNIDADE			UN	JM Engenharia	20	Lt 001	11,09	221,80
68	1098182	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL UNIDADE			UN	JM Engenharia	3	Lt 001	15,60	46,80
69	1098143	SERVIÇO DE KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM,			UN	JM Engenharia	10	Lt 001	820,45	8.204,50

Portaria n. 020/2011/GAB/SAD, de 07/06/2011 publicada no DOEMT de 08/06/2011, páginas 79 e

VISTO EM: 24/05/2021	AUTORIZADO EM: 24/05/2021	AUTORIZADO/DESPESA: ___/___/___
 SAMUEL LONGO	 RODRIGO BRUNO ZANIN	 ORDENADOR DE DESPESAS





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

"Ordem de Utilização de Ata"

69	1098143	3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 SINAPI 90844 UNIDADE			UN	JM Engenharia	10	Lt 001	820,45	8.204,50
70	1098145	SERVIÇO DE KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			UN	JM Engenharia	20	Lt 001	754,98	15.099,60
72	1098147	SERVIÇO DE JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 SINAPI 94573 METRO QUADRADO			M²	JM Engenharia	18	Lt 001	635,00	11.430,00
73	1098148	SERVIÇO DE JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 SINAPI 94570. METRO QUADRADO			M²	JM Engenharia	4	Lt 001	552,90	2.211,60
74	1098114	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO PARCIAL SINAPI 97647.			M²	JM Engenharia	2000	Lt 001	2,80	5.600,00
75	1098115	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2007 SINAPI 97650. METRO QUADRADO			M²	JM Engenharia	2000	Lt 001	5,50	11.000,00
76	1098117	SERVIÇO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU			M²	JM Engenharia	250	Lt 001	40,06	10.015,00

Portaria n. 020/2011/GAB/SAD, de 07/06/2011 publicada no DOEMT de 08/06/2011, páginas 79 e

VISTO EM: 24/05/2021	AUTORIZADO EM: 24/05/2021	AUTORIZADO/DESPEZA: ___/___/___
		
SAMUEL LONGO	RODRIGO BRUNO ZANIN	ORDENADOR DE DESPESAS







GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
"Ordem de Utilização de Ata"

76	1098117	TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019. SINAPI 92580. METRO QUADRADO. SINAPI 92539			M²	JM Engenharia	250	Lt 001	40,06	10.015,00
77	1094889	SERVIÇO DE TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019. SINAPI 94216. METRO QUADRADO.			M²	JM Engenharia	750	Lt 001	199,00	149.250,00
78	1098313	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS CONFORME BOLETIM SINAPI - COM BDI. CÓDIGO: 75220 (SINAPI) - METRO.			MT	JM Engenharia	100	Lt 001	53,74	5.374,00
79	1098118	SERVIÇO DE CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 SINAPI 94227. METRO			MT	JM Engenharia	100	Lt 001	46,08	4.608,00
80	1098119	SERVIÇO DE RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 SINAPI 94231. METRO.			MT	JM Engenharia	100	Lt 001	37,12	3.712,00
<b>VALOR TOTAL</b>									<b>286.742,76</b>	

**Pedido Destinado a Atender**

<b>Setor:</b>	Campus Universitário de Luciara	<b>Período:</b>	12 meses
<b>Destino do</b>	Campus de Luciara	<b>Numero de Pessoas:</b>	1000
<b>Local de Entrega:</b>	Luciara MT	<b>Prazo de Entrega:</b>	Conforme Termo de Referência

Portaria n. 020/2011/GAB/SAD, de 07/06/2011 publicada no DOEMT de 08/06/2011, páginas 79 e			
VISTO EM:	24/05/2021	AUTORIZADO EM:	24/05/2021
 <b>SAMUEL LONGO</b>		 <b>RODRIGO BRUNO ZANIN</b>	
		<b>AUTORIZADO/DESPESA:</b> ___/___/___ <b>ORDENADOR DE DESPESAS</b>	