



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
"Ordem de Utilização de Ata"

### Dados da Ordem

<b>Número da Ordem:</b>	0001/2020	<b>Processo Utilização:</b>	0502328
<b>Orgão/Entidade:</b>	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
<b>Pedido Nº:</b>	001/2020	<b>Data do Pedido:</b>	31/12/20 00:00
<b>Ata Nº:</b>	023/2020/Unemat	<b>Validade da Ata:</b>	04/01/22 00:00

### Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2020	2620100122000	33903969	339039	1236852722209900 -	120	218.521,
UNEMAT	2020	2620100122000	33903969	339039	1236852722209900 -	120	211.777,
UNEMAT	2020	2620100122000	33903969	339039	1236852722209900 -	120	278.000,
UNEMAT	2020	2620100122000	33903969	339039	1236852722209900 -	120	277.981,



### Dados do Fornecedor

<b>Fornecedor:</b>	WP CONSTRUTORA EIRELI EPP	<b>Telefone:</b>	(65) 9989-8881
<b>Endereço:</b>	RUA CARLOS LET	<b>Bairro:</b>	CENTRO
<b>CNPJ:</b>	12648863000159	<b>Inscrição Estadual:</b>	
<b>Banco:</b>	BANCO DO BRASIL	<b>Agência:</b>	25364
		<b>Conta:</b>	158968
<b>Número Empenho:</b>			

### Dados dos Itens

Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unidade	Marca	Quant.	Lote	Valor	Valor Total
1	1084845	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - CÓDIGO: 97647 (SINAPI) - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS CONFORME BOLETIM SINAPI - COM BDI. METRO QUADRADO.			M²	WP CONSTRUTORA	2800	Lt 001	2,95	8.260,00
2	1081368	SINAPI 97640 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017			M²	WP CONSTRUTORA	2197	Lt 001	1,30	2.856,10
3	1092549	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. SINAPI 97650. METRO QUADRADO.			M²	WP CONSTRUTORA	400	Lt 001	6,20	2.480,00
4	1090740	SINAPI 94442 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019. M².			M²	WP CONSTRUTORA	2798	Lt 001	40,00	111.920,00
5	1092551	SERVIÇO DE TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM			M²	WP CONSTRUTORA	2800	Lt 001	40,00	112.000,00

Portaria n. 020/2011/GAB/SAD, de 07/06/2011 publicada no DOEMT de 08/06/2011, páginas 79 e

VISTO EM: 31/12/2020	AUTORIZADO EM: 31/12/2020	AUTORIZADO/DESPESA: ___/___/___
		
SAMUEL LONGO	RODRIGO BRUNO ZANIN	ORDENADOR DE DESPESAS






GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

"Ordem de Utilização de Ata"

5	1092551	INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019.SINAPI 94210. METRO QUADRADO.			M²	WP CONSTRUTO RA	2800	Lt 001	40,00	112.000,00
6	1091394	SINAPI 94221 - CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇA 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019. METRO.			MT	WP CONSTRUTO RA	355	Lt 001	25,00	8.875,00
7	1084847	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016 - CÓDIGO: 94223 (SINAPI) - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS CONFORME BOLETIM SINAPI - COM BDI. METRO			ML	WP CONSTRUTO RA	355	Lt 001	52,00	18.460,00
8	1090743	SINAPI 92539 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015. M².			M²	WP CONSTRUTO RA	400	Lt 001	47,00	18.800,00
9	1090744	SINAPI 96117 - FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017. M².			M²	WP CONSTRUTO RA	1610	Lt 001	120,00	193.200,00
10	1084846	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P - CÓDIGO: 96116 (SINAPI) - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS CONFORME BOLETIM SINAPI - COM BDI. METRO QUADRADO.			M²	WP CONSTRUTO RA	2500	Lt 001	53,00	132.500,00
11	1090745	SINAPI 96121 - ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017. METRO.			MT	WP CONSTRUTO RA	1800	Lt 001	8,95	16.110,00
12	1090746	SINAPI 96122 - ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017. METRO.			MT	WP CONSTRUTO RA	1000	Lt 001	27,00	27.000,00
13	1094887	SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015. SINAPI 92620. UNIDADE.			UN	WP CONSTRUTO RA	10	Lt 001	1.499,94	14.999,40

Portaria n. 020/2011/GAB/SAD, de 07/06/2011 publicada no DOEMT de 08/06/2011, páginas 79 e

VISTO EM: 31/12/2020	AUTORIZADO EM: 31/12/2020	AUTORIZADO/DESPESA: ___/___/___
 SAMUEL LONGO	 RODRIGO BRUNO ZANIN	 ORDENADOR DE DESPESAS






GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

"Ordem de Utilização de Ata"

14	1084403	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 - CÓDIGO: 94227 (SINAPI) - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS CONFORME BOLETIM SINAPI - COM BDI. METRO.			MT	WP CONSTRUTO RA	300	Lt 001	54,00	16.200,00
15	1084404	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 - CÓDIGO: 94231 (SINAPI) - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS CONFORME BOLETIM SINAPI - COM BDI. METRO.			MT	WP CONSTRUTO RA	200	Lt 001	40,00	8.000,00
16	1094888	SERVIÇO DE TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019. SINAPI 92580. METRO QUADRADO.			M²	WP CONSTRUTO RA	300	Lt 001	33,72	10.116,00
17	1094889	SERVIÇO DE TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019. SINAPI 94216. METRO QUADRADO.			M²	WP CONSTRUTO RA	300	Lt 001	220,00	66.000,00
1	1096680	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017 - SINAPI 97645. METRO QUADRADO.			M²	WP CONSTRUTO RA	120	Lt 002	26,00	3.120,00
2	1063626	FORNECIMENTO DE PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS, CONFORME TABELA SINAPI- CÓDIGO 84191. DEMANDA ESPECÍFICA DA SES. METRO QUADRADO.			M²	WP CONSTRUTO RA	1400	Lt 002	41,00	57.400,00
3	1080624	SINAPI 73850/001 - RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM			MT	WP CONSTRUTO RA	568	Lt 002	20,00	11.360,00
4	1080257	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014			M²	WP CONSTRUTO RA	1400	Lt 002	1,90	2.660,00
5	1077325	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. INCLUSO INSUMOS. METRO QUADRADO			M²	WP CONSTRUTO RA	1400	Lt 002	14,45	20.230,00
6	1080350	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,			UN	WP CONSTRUTO RA	10	Lt 002	478,06	4.780,60

Portaria n. 020/2011/GAB/SAD, de 07/06/2011 publicada no DOEMT de 08/06/2011, páginas 79 e

VISTO EM: 31/12/2020	AUTORIZADO EM: 31/12/2020	AUTORIZADO/DESPEZA: ___/___/___
 SAMUEL LONGO	 RODRIGO BRUNO ZANIN	 ORDENADOR DE DESPESAS



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO



"Ordem de Utilização de Ata"

6	1080350	INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015			UN	WP CONSTRUTO RA	10	Lt 002	478,06	4.780,60
7	1096683	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) 70X210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI 90821. UNIDADE.			UN	WP CONSTRUTO RA	20	Lt 002	459,00	9.180,00
8	1096681	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRA MARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI 94573. METRO QUADRADO.			M²	WP CONSTRUTO RA	150	Lt 002	595,85	89.377,50
9	1096686	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI nº 97633. METRO QUADRADO.			M²	WP CONSTRUTO RA	700	Lt 002	17,90	12.530,00
10	1096685	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI Nº 97644. METRO QUADRADO.			M²	WP CONSTRUTO RA	100	Lt 002	7,45	745,00
11	1096684	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 -			UN	WP CONSTRUTO RA	16	Lt 002	445,00	7.120,00
<b>VALOR TOTAL</b>									<b>986.279,60</b>	

**Pedido Destinado a Atender**

<b>Setor:</b>	DIRETORIA DE UNIDADE REGIONALIZADA ADMINISTRATIVA	<b>Período:</b>	12 MESES
<b>Destino do</b>	CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE BARRA DO	<b>Numero de Pessoas:</b>	1600
<b>Local de Entrega:</b>	CAMPUS UNIV. DE BARRA DO BUGRES	<b>Prazo de Entrega:</b>	Conforme Termo de Referência

Portaria n. 020/2011/GAB/SAD, de 07/06/2011 publicada no DOEMT de 08/06/2011, páginas 79 e

VISTO EM: 31/12/2020	AUTORIZADO EM: 31/12/2020	AUTORIZADO/DESPESA: ___/___/___
		
SAMUEL LONGO	RODRIGO BRUNO ZANIN	ORDENADOR DE DESPESAS