

MEMORIAL DESCRITIVO

1 . OBJETIVO :

Visa o presente memorial, descrever os serviços necessários para adequação física das salas de aulas e dos setores administrativo do Campus Universitário da UNEMAT em Cáceres/MT, para a substituição dos aparelhos Condicionadores de Ar conforme o convênio de Eficiência Energética firmado entre a REDE/CEMAT e a UNEMAT.

2 . CARACTERÍSTICAS DA OBRA :

- ✓ Local: Campus Universitário de Cáceres/MT
- ✓ Salas: Salas de Aulas: Blocos I e II, bloco de ICESA; EMAJ, casa dos projetos, DAA, salas dos setores administrativo: coordenação, patrimônio e transportes, museu e recepção cidade universitária.

3 . PLANILHAS DE CUSTOS :

ANEXO I

4 . DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :

Os serviços a serem executados, visam além de adequação dos suportes metálicos e das instalações elétricas para acomodação dos novos aparelhos Condicionadores de Ar, também os serviços nas esquadrias metálicas, que deverão ser recortadas para levantamento de alvenaria nos locais dos recortes, com objetivo de eliminar os ruídos causados pela vibração das esquadrias metálicas, nas quais os equipamentos Condicionadores de Ar encontram-se instalados, no interior das salas de aulas.

Serviços de Esquadrias e Suportes Metálicos: Recorte de 180 m² de esquadria metálica, sem aproveitamento; adequação de 150 suporte metálicos;

Serviços de Alvenaria: Levantamento de 168m² de alvenaria em tijolos cerâmicos, com reforços por pilar de concreto, e reboco interno e externo;

Serviços de Pintura: Pintura e emassamento interno e externo em 336m² de parede em alvenaria rebocada; pintura com esmalte sintéticos em 150 suportes metálicos de ar condicionado;

Serviços de Instalação Elétrica: Extensão das fiações de 95 tomadas bifásicas dos aparelhos de ar condicionados;

Serviços de Vidros: Retirada e recolocação de 62m² de vidro liso.

CÁCERES –MT , 21 JANEIRO DE 2.010

.....
Engº Civil Francisco Lledo dos Santos
CREA – _____