



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
"Ordem de Utilização de Ata"

Dados da Ordem

Número da Ordem:	0002/2021	Processo Utilização:	0473782
Orgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	001/2021	Data do Pedido:	04/02/21 00:00
Ata Nº:	020/2020/Unemat	Validade da Ata:	18/12/21 00:00

Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2021	2620100132100	33903969	339039	1212203620079900 -	100	249.500,


Dados do Fornecedor

Fornecedor:	WP CONSTRUTORA EIRELI EPP		Telefone:	(65) 9989-8881	
Endereço:	RUA CARLOS LET		Bairro:	CENTRO	
CNPJ:	12648863000159		Inscrição Estadual:		
Banco:	BANCO DO BRASIL		Agência:	25364	Conta: 158968
Número Empenho:					

Dados dos Itens

Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unidade	Marca	Quant.	Lote	Valor	Valor Total
1	1094854	SERVIÇO DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. SINAPI 94296. MENSAL.			MN	wp	1	Lt 003	3.150,60	3.150,60
2	1094855	SERVIÇO DE MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. SINAPI 94295. MENSAL.			MN	wp	2	Lt 003	6.300,00	12.600,00
3	1095804	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. METRO			M ²	wp	1	Lt 003	350,00	350,00
4	1094856	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. SINAPI 93584. METRO QUADRADO.			M ²	wp	8	Lt 003	630,00	5.040,00
5	1094857	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018. SINAPI 99058. UNIDADE.			UN	wp	334	Lt 003	5,70	1.903,80
6	1094858	SERVIÇO DE ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020. SINAPI 101173. METRO.			MT	wp	197	Lt 003	46,00	9.062,00
7	1094859	SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME COM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017. SINAPI 96527. METRO CUBICO.			M3	wp	45	Lt 003	103,00	4.635,00
8	1094860	SERVIÇO DE FABRICAÇÃO, MONTAGEM E			M ²	wp	300	Lt 003	95,00	28.500,00

Portaria n. 020/2011/GAB/SAD, de 07/06/2011 publicada no DOEMT de 08/06/2011, páginas 79 e

VISTO EM: 23/02/2021	AUTORIZADO EM: 24/02/2021	AUTORIZADO/DESPESA: ___/___/___
 SAMUEL LONGO	 NILCE MARIA DA SILVA	ORDENADOR DE DESPESAS




GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

"Ordem de Utilização de Ata"

8	1094860	DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017. SINAPI 96539. METRO QUADRADO.			M ²	wp	300	Lt 003	95,00	28.500,00
9	1094861	SERVIÇO DE ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017. SINAPI 96545. QUILOGRAMA.			KG	wp	790	Lt 003	12,00	9.480,00
10	1094866	SERVIÇO DE CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017. SINAPI 96557. METRO CUBICO.			M3	wp	23	Lt 003	565,20	12.999,60
11	1080233	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO			M3	wp	23	Lt 003	22,00	506,00
12	1094862	SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014. METRO QUADRADO.			M ²	wp	192	Lt 003	74,00	14.208,00
13	1094863	SERVIÇO DE CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016. SIANPI 93205.			MT	wp	480	Lt 003	28,00	13.440,00
14	1094865	SERVIÇO DE GRADIL EM ARAMÉ 4,3MM EM AÇO GALVANIZADO A QUENTE 70/80KGF/CM ² , DIMENSÕES DE 2,50X2,03M, MALHA 5X20CM, FIXADO COM CASTANHAS PLÁSTICAS E PARAFUSOS AUTO BROCANTES SEXTAVADOS EM TUBO DE METALON 1,25MM DE ESPESSURA, DIMENSÕES DE 4X6X260CM (ALTURA DE 260 CM), COM TAMPA PÁSTICA SUPERIOR. METRO.			MT	wp	480	Lt 003	186,00	89.280,00
15	1094864	SERVIÇO DE PORTÃO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS. SINAPI 37562.			M ²	wp	58	Lt 003	590,00	34.220,00

Portaria n. 020/2011/GAB/SAD, de 07/06/2011 publicada no DOEMT de 08/06/2011, páginas 79 e

VISTO EM: 23/02/2021	AUTORIZADO EM: 24/02/2021	AUTORIZADO/DESPESA: ___/___/___
 SAMUEL LONGO	 NILCE MARIA DA SILVA	 ORDENADOR DE DESPESAS





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
 SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
 "Ordem de Utilização de Ata"

16	1084405	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 - CÓDIGO: 98557 (SINAPI) - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS CONFORME BOLETIM SINAPI - COM BDI. METRO. METRO QUADRADO.			M ²	wp	375	Lt 003	27,00	10.125,00
VALOR TOTAL									249.500,00	

Pedido Destinado a Atender

Setor:	CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CACERES	Período:	1
Destino do	CERCAMENTO DO TERRENO DA UNEMAT	Numero de Pessoas:	3000
Local de Entrega:	UNEMAT, AV. SÃO JOÃO, 563, CAVALHADA, CÁCERES - MT, 78.200-000	Prazo de Entrega:	Conforme Termo de Referência

Portaria n. 020/2011/GAB/SAD, de 07/06/2011 publicada no DOEMT de 08/06/2011, páginas 79 e

VISTO EM: 23/02/2021	AUTORIZADO EM: 24/02/2021	AUTORIZADO/DESPESA: ___/___/___
 SAMUEL LONGO	 NILCE MARIA DA SILVA	ORDENADOR DE DESPESAS